

关于哈密市瑞源商贸有限责任公司牛羊肉分割加工 项目建设项目竣工环境保护验收意见

2022年9月25日，哈密市瑞源商贸有限责任公司组织召开了哈密市瑞源商贸有限责任公司牛羊肉分割加工项目竣工环境保护验收现场会。验收工作组由建设单位（哈密市瑞源商贸有限责任公司）、验收报告编制单位（哈密三缘环境检测有限公司）等代表及3位专家组成（名单附后）。验收工作组听取了建设单位关于该项目竣工环境保护“三同时”执行情况的汇报和验收报告编制单位关于项目竣工环境保护验收报告的汇报，验收工作组实地查看并核实项目环保设施建设与运行情况，审阅并核查了相关资料，根据《哈密市瑞源商贸有限责任公司牛羊肉分割加工项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门备案意见等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

一、工程基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

哈密市陶家官镇上庄子村，选址中心地理坐标：东经 $93^{\circ} 37' 7.96''$ 、北纬 $42^{\circ} 48' 54.40''$ ，项目西北侧 417m 为牛羊养殖基地，南侧 200m 为哈密市红柳清真家禽屠宰厂，北侧为空地，南侧为林带，项目区周边 300m 范围内没有学校、医院、居民区、机关、风景名胜、饮用水源地等环境敏感目标。

主要建设内容包括：牛、羊屠宰生产线各一条，厂区总建筑面积 2359m²，主要建设设施包括牛羊圈、屠宰加工车间（包括牛羊屠宰区、发货间、排酸间等）、办公生活用房（包括办公用房、食堂、住宿等）、消毒检疫室、无害化处理间，以及配套建设污水处理、供水、供电等附属设施。冷冻库未建，现有同功能小型冷冻室。

（二）建设过程及环保审批情况

2021 年 6 月，哈密市瑞源商贸有限责任公司委托新疆绿佳源环保科技有限公司编制完成了《哈密市瑞源商贸有限责任公司牛羊肉分割加工项目环境影响报告书》；

2021 年 7 月 23 日，哈密市生态环境局伊州分局以哈市环监函【2021】23 号文对该项目环境影响报告表进行了批复。

2021 年 9 月开工建设，2022 年 7 月投入试生产。

2022 年 09 月企业自主环保验收。

（三）投资情况

项目计划总投资约 2100.56 万元，其中环保投资为 215 万元，占总投资的 10.24%。

实际总投资 1800 万元，实际环保投资 205 万元，占总投资的 11.4%。

（四）验收范围

本次验收仅对《哈密市瑞源商贸有限责任公司牛羊肉分割加工项目》扩建项目建设内容及其配套环保设施、公共设施等的建设内容、

生产工艺、各类污染物排放（有组织废气、无组织废气、环境噪声、污水水等）、环保设施等“三同时”制度执行情况做详细调查和验收。

二、工程变动情况

本项目在营运期建设内容中冷冻库未建，现有同功能小型冷冻室。除上述问题其他与环评批复及报告内容相符。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要分为工艺废水和生活污水，其中工艺废水主要包括车辆冲洗废水、圈栏冲洗废水、屠宰废水、车间地面设备冲洗废水。项目实行雨污分流排水机制，生活污水、工艺废水排入厂区自建污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准后暂存于清水池中，定期由吸污车拉运至哈密市污水处理厂处理。

（二）废气

本项目主要废气污染源为生产过程产生的恶臭，主要存在于牛羊圈、屠宰车间、污水处理站。牛羊圈产生的恶臭采取无组织排放的方式，屠宰车间产生的恶臭由负压收集后经并联集气管道引至除臭生物滤池进行处理，处理后经 15m 排气筒排放。本项目污水处理站调节池、生化池、污泥池等各类构筑物设施为密闭式，污水处理站产生的恶臭经负压收集后引至除臭生物滤池进行处理，处理后经 15m 排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自运行过程中机械设备运行产生的噪声。企业采取了采取隔声减震措施等降噪措施。

（四）固体废物

固体废物主要为病疫牛羊及不合格胴体、化尸池内容物、牛羊粪、碎肉碎骨、污水处理站运行过程产生的污泥、检疫医疗废物及生活垃圾、厨余垃圾等。

病死牛羊和不合格胴体：采用专用容器承装，在厂区无害化处理间进行无害化处理。

无害化处理间废物：肉骨粉运至粪便暂存区一起外售有机肥厂，油脂经油水分离器处理。

牛羊粪便：集中收集后暂存于防渗粪污池，定期由吸污车拉运至化肥加工企业，经高温堆肥、发酵后，用作肥料回用于农田。

污水站污泥：脱水后专用封闭容器中集中收集后暂存于固废仓库，送垃圾填埋场填埋。

生活垃圾、厨余垃圾：厂区配置生活垃圾箱、垃圾桶，生活垃圾定期由环卫部门清运处置。

（五）环境风险防范设施

哈密市瑞源商贸有限责任公司已编制《哈密市瑞源商贸有限责任公司哈密市瑞源商贸有限责任公司牛羊肉分割加工项目环保管理制度》。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1. 废水治理设施：本项目污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准暂存于清水池中，定期由吸污车拉运至哈密市污水处理厂处理。

2. 废气治理设施：污水处理站调节池、生化池、污泥池等各类构筑物设施为密闭式，污水处理站产生的恶臭经负压收集后引至除臭生物滤池进行处理，处理后经 15m 排气筒排放。

3. 厂界噪声治理设施：生产设备选用了噪声小，振动小的先进设备，汽车拉运过程中低速运行，生产过程中加强管理、文明生产。

（二）污染物排放情况

1. 废气

有组织废气：本项目屠宰车间排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中厂界标准值中表 2 标准要求。

无组织废气：本项目各监测点位的氨浓度范围 0.04~0.27mg/m³，所有监测点位均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放监控浓度限值的要求，硫化氢浓度范围 0.005L~0.009mg/m³，所有监测点位均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放监控浓度限值的要求。

2. 废水

本项目污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准要求。

3. 噪声

本项目各监测点昼间噪声监测结果在 44.2dB（A）~46.4dB（A）之间，夜间噪声监测结果在 35.8dB（A）~37.0dB（A）之间。昼间

和夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准限值要求。

4. 固体废物

本项目固体废物基本落实了环评报告及批复中的相关要求。

五、工程建设对环境的影响

根据检测结果，无组织废气、有组织废气均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准限值要求，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准限值要求，污水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中的三级标准要求检测结果已达到环评及批复中相关验收标准。

六、验收结论

该项目基本按照环评及其批复要求建设相应的环保设施，环保设施稳定运行。污染物排放检测结果达到验收执行标准，原则同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、加强环境管理，切实落实本评价中提出的各项污染源防治措施，使工程对环境的影响减小到最低程度。

2、完善定期检测，完善检测平台建设，维护环保设施正常运行和保证各项污染物达标排放。

3、规范排污口管理，完善各排污口标志标识。

4、进一步完善环境管理制度、环保设施档案、台账。

八、验收人员签到表及专家意见

哈密市瑞源商贸有限责任公司牛羊肉分割加工项目
竣工环境保护验收现场会议签到表

时间：2022年09月25日

序号	单位	职务/职称	签字	联系方式
1	哈密市瑞源商贸有限责任公司	经理	王喜祥	18196913388
2	哈密市瑞源商贸有限责任公司		赛买提	18176702319
3	哈密市瑞源商贸有限责任公司		买买提	18196913388
4	哈密市瑞源商贸有限责任公司	工程师	董建	1809922410
5	哈密市瑞源商贸有限责任公司	工程师	杨斌	15299558666
6	哈密市瑞源商贸有限责任公司	工程师	董新成	18799109661
7	哈密市瑞源商贸有限责任公司	经理	买买提	1809922410
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

哈密市瑞源商贸有限责任公司牛羊肉分割加工项目竣工环境保护
验收组专家会议签到表

时间：2022 年 09 月 25 日

时间: 2022年03月20日		单位	职务/职称	签字	联系方式
组长		哈密市瑞源商贸有限公司.经理		艾克拜尔	18196913588
		哈密瑞源商贸有限公司	工程师	姜建	1500902410
		哈密市生态环境保护协会	工程师	杨彬	15205586666
		哈密市生态环境局执法队	工程师	聂新民	18799669211

建设项目环境保护竣工验收意见建议表

项目名称	哈密市瑞源商贸有限责任公司牛羊肉分割加工项目		
建设单位	哈密市瑞源商贸有限责任公司		
组织单位	哈密市瑞源商贸有限责任公司	时间	2022年09月25日
参会人	杨建	单位	哈密市生态环境局
验收意见（意见栏下画“√”）			
同意	不同意	整改后同意	
√		✗	
验收建议及要求（可另附页）：			
<p>本项目环评报告及批复要求已建成投产设施运行稳定，污染物达标排放，需完善以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、完善固废暂存设施。 二、完善污水处理设施，污水处理设施运行稳定，达标排放。 三、加强污水处理设施运行管理，确保达标排放。 四、完善环保管理制度，及时报告异常情况。 五、完善厂界绿化。 			

建设项目环境保护竣工验收意见建议表

项目名称	哈密市瑞源商贸有限责任公司牛羊肉分割加工项目		
建设单位	哈密市瑞源商贸有限责任公司		
组织单位	哈密市瑞源商贸有限责任公司	时间	2022年09月25日
参会人	董新民	单位	哈密市生态环境局伊犁分局
验收意见（意见栏下画“√”）			
同意	不同意	整改后同意	
√			
验收建议及要求（可另附页）：			
<p>①. 按环评要求对粪污池进行封闭。</p> <p>②. 严格按照环评要求去除臭味，降低臭气强度，做到达标排放。</p> <p>③. 废水处理按时添加药剂。</p>			

建设项目环境保护竣工验收意见建议表

项目名称	哈密市瑞源商贸有限责任公司牛羊肉分割加工项目		
建设单位	哈密市瑞源商贸有限责任公司		
组织单位	哈密市瑞源商贸有限责任公司	时间	2022年09月25日
参会人	姜建	单位	哈密市瑞源商贸有限责任公司
验收意见（意见栏下画“√”）			
同意	不同意	整改后同意	
√			
验收建议及要求（可另附页）：			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 对粪便收集池进行封闭。 2. 对各排污点张贴环保标识。 3. 加强污水处理站运行维护，确保污染物达标排放。 4. 明确固废处理协议、去向。 5. 完善环保设施运行管理台账。 			