

# 曲阳县重宇建材有限公司石材废料综合利用项目 竣工环境保护验收意见

2025年8月10日，曲阳县重宇建材有限公司根据《曲阳县重宇建材有限公司石材废料综合利用项目竣工环境保护验收报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

## 一、工程建设基本情况

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于河北省保定市曲阳县北台乡韩家峪村村西，厂址中心地理坐标为：北纬38°48′53.342″、东经114°32′55.641″。项目租赁厂地，主要建设办公室、生产车间、仓库等，购置并安装破碎机、振动筛、给料机、洗砂机、脱水筛，年产20万吨石子、10万吨机制砂。

### （二）建设过程及环保审批情况

曲阳县重宇建材有限公司委托河北沐飞环境科技有限公司于2023年12月编制完成了《曲阳县重宇建材有限公司石材废料综合利用项目环境影响报告表》，2023年12月29日，曲阳县行政审批局对本项目进行了审批，审批文号：曲行审环表[2023]27号。

项目在建设过程中建设内容发生了变动，主要包括原料、设备及危险废物，根据河北省生态环境厅冀环环评[2023]218号《关于印发〈关于进一步优化环境影响评价工作的若干措施〉的通知》，2024年11月编制了《曲阳县重宇建材有限公司石材废料综合利用项目非重大变动分析说明》，结合专家评审意见，该项目变动不属于重大变动，并将非重大变动分析说明纳入排污许可管理。2024年11月22日，曲阳县重宇建材有限公司申请取得排污许可证，证书编号：91130634MA0DDRM2XY001U，有效期为2025年11月22日至2029年11月21日。

### （三）投资情况

项目实际总投资110万元，其中环保投资4.5万元，占总投资的4.1%。

### （四）验收范围

验收组：高立家

1 赵吉勇 张世坤 张磊  
朱志强



验收范围为《曲阳县重宇建材有限公司石材废料综合利用项目环境影响报告表》及批复中建设内容和配套的环保设施。

## 二、工程变动情况

项目实际建设内容与环评及批复、曲阳县重宇建材有限公司石材废料综合利用项目非重大变动分析说明专家评审意见及排污许可一致。

## 三、环境保护设施建设情况

### (一) 废水

项目主要为生产废水（包括洗砂废水、脱水废水、车辆冲洗废水）和生活污水。车辆冲洗废水经沉淀池处理后，全部回用于车辆冲洗；洗砂、脱水工序废水经沉淀处理后回用于洗砂工序，不外排；生活污水用于厂区泼洒抑尘，不外排；厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。

### (二) 废气

项目主要为有组织废气（上料、鄂破、圆锥破、一次筛分、制砂工序废气）和无组织废气（上料、鄂破、圆锥破、一次筛分、制砂工序集气罩未收集的废气，原料及成品堆存及装卸物料、运输车辆动力起尘过程产生的废气）。

给料机、鄂破机、圆锥破碎机、一次筛分落料处、制砂机上方设置集气罩，收集废气经布袋除尘器处理后由15m排气筒（DA001）排放。无组织废气通过车间密闭，物料采用密闭输送带输送，生产车间、仓库顶部设置喷淋装置、配备雾炮，厂区设置车辆清洗装置、洒水车等措施抑尘。

### (三) 噪声

项目噪声主要为设备运行噪声，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。

### (四) 固体废物

除尘灰、泥饼、沉渣属一般固废，统一收集后外售处理；生活垃圾收集后定期交由环卫部门清运处理。

## 四、环境保护设施调试效果

河北中彻环境检测技术有限公司于2025年7月29日-7月30日对本项目进行了验收检测，并出具检测报告，报告编号（2025）中彻（环检）字 072304 号。验收检测期间工况稳定，环境保护设施运行正常，符合验收检测条件。

### 1、废水

项目无废水外排。

验收组：高立家

2

张吉勇 张树 王磊

朱树华



## 2、废气

经检测，有组织颗粒物排放浓度满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表1石灰制品生产大气污染物排放限值要求。

厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

## 3、噪声

本项目夜间不生产。经检测，项目东、南、北厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，西厂界不具备检测条件。

## 4、固废

项目固体废物均妥善处置。

## 5、污染物排放总量

经核算，项目实际污染物排放量满足环评及批复中总量控制指标要求。

## 五、工程建设对环境的影响

根据现场核查和检测结果，项目废水不外排，废气、噪声均达标排放，固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。

## 六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据核查及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，可以通过竣工环境保护验收。

## 七、后续要求

进一步规范排气筒采样口及采样平台，加强无组织排放管控，健全运行操作规程和运行记录档案，确保污染物长期、稳定、达标排放。

曲阳县重宇建材有限公司

2025年8月10日

验收组：

高立家

3  
赵吉勇 张坤 张心  
朱振强



曲阳县重宇建材有限公司石材废料综合利用项目

竣工环境保护验收组人员名单

验收组	姓名	工作单位	职务/职称	签字
组长	高立家	曲阳县重宇建材有限公司	总经理	高立家
组员	朱雅强	河北中彻环境检测技术有限公司	高工	朱雅强
	赵智亮	河北省生态环境科学研究院	正高工	赵智亮
	张焕坤	河北青朗环保科技有限公司	正高工	张焕坤
	赵志勇	河北瑞三元环境科技有限公司	正高工	赵志勇

