

## 台江县兴发水泥砖厂项目竣工环境保护验收意见

2021 年 11 月 1 日，台江县兴发水泥砖厂根据《台江县兴发水泥砖厂项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和台江县环境保护局对环境影响报告表的批复等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### 1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于台江县台拱镇台拱村交孟半坡 320 国道旁。项目占地面积 2620m<sup>2</sup>，年产水泥标砖 260 万块、水泥空心砖 10 万块。主要建设内容为加工区、产品堆放区、原料堆放区、公用工程、环保工程等。

#### 2、建设过程及环保审批情况

2017 年 7 月，宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制完成《台江县兴发水泥砖厂项目环境影响报告表》。2017 年 8 月 8 日，台江县环境保护局以台环审[2017]21 号文对该报告表予以批复。

项目于 2017 年 8 月开工建设，2018 年 1 月已建成投入运行。

#### 3、投资情况

本项目实际投资 25 万元，其中环保投资约 3.6 万元。

#### 4、验收范围

与该建设项目有关的各项环保设施。

### 二、工程变动情况

项目实际未设食堂。

以上变动相应消除了食堂废水/油烟对环境的影响。

### 三、环保设施及措施

#### 1、废水

生活污水进入旱厕后定期清掏用作农肥。

生产废水（设备、地坪冲洗废水）经沉淀池沉淀后回用，不外排。

#### 2、废气

安装喷淋洒水装置、场地洒水降尘。

堆料场加盖帆布。

#### 3、噪声

选用低噪声设备。

设备减振。

墙体隔声。

项目夜间不生产。

#### 4、固体废物

不合格的砖块破碎后回用于生产。

废机油存放于危废暂存间，交有资质的单位处理。

生活垃圾统一收集至垃圾桶，定期运到周围垃圾站。

#### 5、其他

落实风险防控相关要求。

### 四、环保设施调试运行效果

根据贵州博联检测技术股份有限公司 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 9 月 25 日现场监测结果：

#### 1、生产工况

本项目验收监测期间，项目正常运行，环保设施运行正常，基本满足验收监测要求。

## 2、废气

无组织排放颗粒物浓度监测结果满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表3浓度限值要求。

## 3、噪声

厂界各监测点昼间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区排放限值要求。项目夜间不生产。

## 五、工程建设对环境的影响

项目排放的废气、噪声符合污染物排放标准相关限值要求,废水、固体废物处理符合相关要求,对环境影响不大。

## 六、验收结论

项目环保审批手续齐全,总体满足环评及批复要求,基本符合竣工环保验收条件,项目自主验收合格。

## 七、后续要求

- 1、落实风险防控相关要求。
- 2、按建设项目竣工环境保护验收技术指南(污染影响类)相关要求完善验收监测报告表,规范文本。
- 3、加强项目环保管理工作,完善环境保护管理规章制度。
- 4、加强环保设施的运行管理和日常维护。
- 5、加强危险废物管理,建立健全管理制度和管理档案。

## 八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息见验收签到表。

  
台江县兴发水泥砖厂

2021年11月1日



## 台江县兴发水泥砖厂项目竣工环境保护验收签到表

[illegible]

