

# 广州市美诚食品科技有限公司年产月饼 300 吨、糕点 20 吨迁建项目竣工环境保护验收工作组意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）、《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目环境保护验收的通知》、项目环评报告表和环评批复等要求，广州市美诚食品科技有限公司编制了《广州市美诚食品科技有限公司年产月饼 300 吨、糕点 20 吨迁建项目竣工环境保护验收监测报告》（以下简称《验收报告》）。

2022 年 1 月 11 日，广州市美诚食品科技有限公司在广州市花都区主持召开了本项目竣工环境保护自主验收会议。验收工作组由建设单位广州市美诚食品科技有限公司、环保设施施工单位广州市鑫绿行环保有限公司、验收监测单位广东增源检测技术有限公司单位代表和 3 位技术专家组成（名单附后）。验收工作组审阅了《验收报告》，并对项目现场进行了检查，经充分讨论，形成验收工作组意见如下：

## 一、工程建设基本情况

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于广州市花都区狮岭镇葛岗路 7 号，租用一栋 3 层建筑（4 号楼）的第 3 层作为生产车间及 4 层建筑（1 号楼）的第 2 层作为宿舍，占地面积 4885.58 平方米，建筑面积 4885.58 平方米，主要从事月饼、糕点加工生产，年产量为月饼 300t、糕点 20t。本项目雇有员工 35 名，年工作 200 天，采用一天一班制、每班 8 小时工作制度。

### （二）建设及环保审批情况

1) 2021 年 6 月，建设单位委托铁汉环保集团有限公司编制了《广

胡振兴、林惠芳

张新

黄新

杨志新

陈永



扫描全能王 创建

州市美诚食品科技有限公司年产月饼 300 吨、糕点 20 吨迁建项目环境影响报告表》。

2) 2021 年 7 月, 取得广州市生态环境局关于《广州市美诚食品科技有限公司年产月饼 300 吨、糕点 20 吨迁建项目环境影响报告表》的批复 (穗 (花) 环管影[2021]92 号)。

3) 2022 年 1 月, 建设单位完成了国家排污许可变更登记, 登记编号为: 91440114304472285A001W。

### (三) 投资情况

本项目实际投资 300 万元, 其中环保投资 30 万元。

### (四) 验收范围

本次验收范围为《广州市美诚食品科技有限公司年产月饼 300 吨、糕点 20 吨迁建项目环境影响报告表》及其批复内容。

## 二、工程变动情况

本项目工程变动内容: 取消食堂及配套环保设施, 改为配餐制; 天然气燃烧尾气与烘烤油烟合并一根排气筒组织排放。上述变动不属于重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### 1、废水

本项目实行雨污分流制, 各类生产废水经自建污水处理站 (格栅+三级隔油池+厌氧+好氧工艺) 处理达标后与经预处理达标的生活污水一并接驳入市政污水管网。

### 2、废气

本项目投料粉尘、食品加工气味、喷码废气、消毒臭氧产生量极少, 通过车间抽排风系统排至室外; 污水处理站恶臭通过采取密闭污水池、定期喷洒除臭剂有效去除; 烘烤油烟经静电油烟净化器处理后,

胡振兴

林惠希

张新

黄新

林

杨富新



扫描全能王 创建

与天然气燃烧尾气一并通过 15m 排气筒排放。

### 3、噪声

本项目选用低噪声设备，生产车间合理布局，对生产设备做好减振、隔音等综合处理。

### 4、固体废物

本项目产生的固体废弃物主要是生活垃圾、一般工业固废和危险废弃物。生活垃圾、污水站污泥、检验废物等分类收集后统一交由环卫部门清运；食物残渣、不合格品等一般固废交给饲料厂回收利用；危险废物（空油墨瓶、废紫外线灯管）交给有资质单位收集处理。

## 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，本项目正常生产，配套的环保设施运行正常，根据广东增源检测技术有限公司出具的检测报告，结果显示：

### 1、废气

天然气燃烧尾气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度满足广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准要求，烘烤油烟废气排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求；无组织厂界 VOCs 排放满足广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值要求，颗粒物排放满足广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）厂界标准值二级新扩改建标准要求；车间外非甲烷总烃排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 无组织特别排放浓度限值要求（监控点处 1h 平均浓度值）。

### 2、废水

胡振云 林惠芳 3 黄新 林 杨高华  
P8111



本项目外排废水排放符合《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) B 级标准较严值要求。

### 3、厂界噪声

项目东、南、北边界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 2 类标准要求。

### 4、固体废物

本项目固体废物已设有规范的暂存场所, 满足相关规范要求, 并与有相应资质的单位签订了转移合同。

### 五、工程建设对环境的影响

项目验收阶段配套环保设施运行正常, 根据广东增源检测技术有限公司出具的检测报告, 验收监测期间各污染物均达到相应的标准限值要求, 固体废物得到妥善处理, 项目对周边环境影响不大。

### 六、验收结论

本项目落实了环评报告表及其批复提出的各项环保措施和要求, 执行了“三同时”管理制度, 总体符合建设项目竣工环境保护验收技术规范要求。验收工作组同意通过本项目竣工环境保护验收。

### 七、后续要求

1、做好污染防治设施的日常维护和台账记录, 不断强化环境保护监管工作, 积极配合各级生态环境部门的检查与监督工作, 确保污染物能稳定达标排放。

2、按照国家、省、市的要求, 做好本项目后续验收信息的公开工作。

广州市美诚食品科技有限公司

2022 年 1 月 11 日

胡振兴 林惠芳 张新 杨富新



扫描全能王 创建

## 八、验收工作组成员名单

广州市美诚食品科技有限公司年产月饼 300 吨、糕点 20 吨迁建项目竣工环境保护验收工作组人员信息表

序号	姓名	参会人员所在单位名称	职务/职称	联系电话	验收工作小组	签名
1	张绍主	广州市美诚食品科技有限公司	总经理	15913351589	建设单位	张绍主
2	胡振兴	广州市美诚食品科技有限公司	生产经理	18676304131	建设单位	胡振兴
3	林惠芬	广州市美诚食品科技有限公司	行政经理	13632353927	编制单位	林惠芬
4	陈金辉	广东增源检测技术有限公司	工程师	13744048060	监测单位	陈金辉
5	刘永璇	广州市鑫绿行环保有限公司	工程师	1895059829	环保施工单位	刘永璇
6	杨富新	广州铜材有限公司	高工	13501543573	技术专家	杨富新
7	黄贵新	广州市环境保护科学研究院	工程师	13922171055	技术专家	黄贵新
8	林和健	广州自然环保科技有限公司	高工	13603022755	技术专家	林和健

