

# **岫岩满族自治县偏岭镇鑫奥石粉加工厂 年产3万吨白云石米项目 环境保护验收工作组意见**

2022年3月5日，岫岩满族自治县偏岭镇鑫奥石粉加工厂根据《岫岩满族自治县偏岭镇鑫奥石粉加工厂年产3万吨白云石米项目竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、本项目环境影响评价报告和审批部门审批等要求，成立了由有关专家和相关单位组成的项目验收工作组，对年产3万吨白云石米项目进行了现场检查验收，验收工作组由建设单位岫岩满族自治县偏岭镇鑫奥石粉加工厂、验收调查报告编制单位东科沐创工程咨询（鞍山）有限公司和环保专家3名等共计7人组成。验收工作组经现场检查并审阅有关资料，提出验收意见如下：

## **一、工程建设基本情况**

### **（一）建设地点、规模、主要建设内容**

项目建设地点位于辽宁省岫岩满族自治县偏岭镇河套组，从事石米和石粉加工，年产白云石、方解石石粉各1.5万吨。项目总投资200万元。

### **（二）建设过程及环保审批情况**

2019年11月，岫岩满族自治县偏岭镇鑫奥石粉加工厂委托辽宁瑞尔工程咨询有限公司编制完成《岫岩满族自治县偏岭镇鑫奥石粉加工厂年产3万吨白云石米项目环境影响报

告表》，岫岩满族自治县环境保护局于2019年12月21日，以（岫环批【2019】第74号）文件对该项目环评进行了批复。2021年12月项目环保设施阶段性建设完成并开始运行调试。

### （三）投资情况

项目目前累计总投资200万元，环保投资46万元。

### （四）验收范围

本次验收仅对岫岩满族自治县偏岭镇鑫奥石粉加工厂年产3万吨白云石米项目及相应的环保设施等建设内容进行验收。

## 二、工程变动情况

本项目建设地点、生产工艺、设备、产品及生产规模等建设内容与环评及批复要求总体相符，无重大变更。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

本项目废水主要是员工的生活污水。生活污水排入厂区内旱厕，定期清掏用于农田施肥，不向环境中排放。

### （二）废气

本项目大气污染物主要来自原料上料、鄂破、锤式破碎机粉碎、筛分、落料、包装工序产生的粉尘。

采取的主要措施为：项目上料、鄂破、料仓、锤式、方解石石粉的筛分机和包装处各设置8台集气罩，并配备布袋除尘器；白云石石粉的筛分机，8个皮带输送机落料口处各

设置9台集气罩，并配备布袋除尘器，经两台除尘器处理后，最后由1根15米排气筒排出。

### **（三）噪声**

本项目主要声源为设备运行噪声。

采取的主要措施是设备选型时选用低噪声设备，为水泵等设备安装减振垫与厂房隔声、鼓风机安装消声器等。

### **（四）固体废物**

本项目产生的固体废物主要是除尘器回收粉尘及生活垃圾。

项目布袋除尘器的粉尘作为产品外售，生活垃圾设置集中收集点，由当地环卫部门集中收集后处理。

## **四、环境保护设施调试效果**

根据验收调查报告，验收监测期间，生产负荷符合验收监测工况要求，监测和现场调查结果如下：

### **1.废水**

本项目无生产废水，生活废水均排入旱厕，定期清掏。

### **2.大气**

验收监测期间，本项目有组织粉尘排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求（120mg/m<sup>3</sup>，3.5kg/h）；颗粒物无组织排放排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的浓度限值。

### 3. 噪声

验收监测期间，本项目厂界四周各监测点位噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008) 中2类标准要求。东侧、南侧最近居民处声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的1类标准要求。

### 4. 固体废物

根据验收调查报告，验收调查期间，项目产生的各类废弃物均按要求进行处理、处置。

## 六、验收意见

验收工作组经现场检查并审阅有关资料，该项目总体符合环境保护竣工验收条件，本项目经验收调查和监测，污染物达标排放，对周围环境影响可接受，验收工作组认为本项目环境保护验收合格。

## 七、验收人员信息

名单附后。

岫岩满族自治县偏岭镇鑫奥石粉加工厂

二〇二二年三月五日

岫岩满族自治县偏岭镇鑫奥石粉加工厂年产3万吨白云石米  
项目环境保护验收工作组名单

序号	姓名	职务、职称	单位	电话
组长	孙洪毅	厂长	鑫奥石粉加工厂	1312406667
成员	王明	书记	岫岩县环境保护监测中心	1362421012
	王明	书记	岫岩县环保局	1369821321
	王明	书记	岫岩县环保局	13050079956
	王明	书记	东科时创工程咨询(鞍山)有限公司	15841139215
	顾元平	工程师	东科时创工程咨询	15242875399
	邱博		辽宁中伟检测有限公司	18018939556
	王明	主任	鑫奥石粉加工厂	13704120331